Номер ПТМ	ПТМ	Номер внутри ПТМ	Номер Фактора	Фактор ОТР	Номер внутри Фактора	Номер Параметра	Параметр ОТР (обновленный)
1	Качество материальной базы	1	1	Доступность материалов	1	1	Наличие собственной материальной базы
					2	2	Наличие возможности использования местной производственной базы
					3	3	Наличие обеспечения модернизации производств (организация передвижных бетонных узлов, модульных цехов по выпуску материалов; переработка сыря из отработанных конструкций)
					4	4	Наличие возможности замещения дефицитных материалов
		2	2	Логистика поставок материалов/оборудования/механизмов	1	5	Наличие возможности привлечения логистических компаний для поставки необходимого материала/оборудования/механизмов
					2	6	Наличие специализированного транспорта (бетоновозы с системой подогрева зимой, герметичные контейнеры для цемента)
					3	7	Отсутствие перебоев снабжения
					4	8	Наличие цифровой платформы логистики (построенные логистические маршруты с учетом состояния дорожной инфраструктуры, режима работы КПП и наличия строительных материалов/конструкций/оборудования; GPS-трекинга для постоянного мониторинга экипажей)
					5	9	Наличие обеспечения технического обслуживания, ГСМ, средствами защиты и связи транспортных средств, резервными транспортнами средствами
		3	3	Контроль качества материалов, конструкций, оборудования	1	10	Осутствие значительных дефектов и брака
					2	11	Поставляемые материалы, элементы и оборудование соответствуют утвержденной проектной и рабочей документации
					3	12	Наличие сертификатов на материлы/оборудование
					4	13	Наличие обеспечения организации складирования материалов/оборудования согласно НТД (крытые ангары для материалов, чувствительных к влаге, маркировка партий по дате поставки)
2	Качество трудовых ресурсов	1	4	Доступность трудовых ресурсов	1	14	Наличие собственного кадрового квалифицированного резервного фонда
					2	15	Наличие возможности привлечения квалицифированных кадров с соседних субъектов РФ
					3	16	Наличие возможности привлечения местных трудовых ресурсов
		2	5	Квалификация трудовых ресурсов	1	17	Наличие стажа работы не менее 5 лет в области строительства ИТР
					2	18	Наличие высшего образования в области строительства ИТР
					3	19	Отсутствуют систематические нарушения трудовой дисциплины
					4	20	Наличие дополительного профессионального образования (повышения квалификации в области строительства, специальные разряды инженернового состава)
		3	6	Условия труда и мотивация трудовых ресурсов	1	21	Наличие быстровозводимых модульных помещений временного размещения трудовых ресурсов
					2	22	Наличие возможности аренды временного жилья
					3	23	Наличие возможности обеспечения полным комплексом бытовых услуг, питания
					4	24	Наличие повышающих коэффициентов оплаты труда за работу в специальных условиях в сводном сметном расчете проектной документации
					5	25	Наличие организации системы мотивации труда (премии за выполнение плановых показателей, надбавки за квалификацию и сложность выполняемых работ)
3	Качество системы управления строительным и проектами	1	7	Качество механизма реагирования минимизации рисков по скачкообразному росту цен на работы/материалы	1	26	Наличие стратегических запасов критически важных материалов
					2	27	Наличие методики расчета экономической эффективности замены материалов с учетом роста цен
					3	28	Наличие резервных фондов на непредвиденный рост цен
		2	8	Качество организации участников строительства (ПО, Генподрядчик, Технический заказчик)	1	29	Наличие авторского надзора с присутствием в зоне проведения работ
					2	30	Наличие внутренней службы контроля качества, стандартов предприятия и внутренних регламентов генподрядной организации
					3	31	Высокая степень коммуникации и управления производственными процессами службой технического заказчика
					4	32	Наличие подразделений ПТО, ОТ, отдела контроля качества службы технического заказчика
					5	33	Наличие службы научно-технического сопровождения
		3	9	Качество ведения строительного контроля	1	34	Оснащенность высокотехнологичными приборами и оборудованием
					2	35	Постоянное присутствие строительного контроля на объекте строительства
					3	36	Своевременный входной контроль строительных материалов, изделий и оборудования
					4	37	Своевременный операционный контроль строительных процессов
					5	38	Своевременный приемочный контроль выполненных работ
4	Качество содержания строительных проектов	4	10	Содержание строительной площадки	1	39	Наличие распределённой сети складов (крупные хабы на безопасных территориях, мелкие перевалочные пункты вблизи опасных зон)
					2	40	Наличие быстровозводимых конструкций (ангары из сэндвич-панелей, бункерные склады с противоосколочной защитой) для размещения материалов/оборудования/механизмов
					3	41	Наличие обеспечения инженерной защиты строительной площадки (земляные валы, мешки с песком вокруг критичных зон)
					4	42	Наличие возможности оснащения подготовленных автономных и мобильных городков
					5	43	Наличие возможности оснащения рабочих мест современным оборудованием и механизмов жизнеобеспечения (водоснабжение, электроснабжение, связи, продукты питания, ГСМ), а также их резервом
					6	44	Наличие страхования человеческих ресурсов (в случае травм, летальных исходов), машин и механизмов, временных сооружений
					7	45	Наличие современных высокопроизводительных средств большой механизации
					8	46	Наличие современных высокопроизводительных средств малой механизации
					9	47	Наличие резерва используемой в строительстве техники
					10	48	Наличие контроля, планов проведения технического обслуживания и ремонта средств механизации
		5	11	Пропускная система и обмен информации	1	49	Наличие обеспечения отечественным ПО вычислительных машин на местах выходом в сеть Internet
					2	50	Наличие системы предварительного резервирования заявок на предоставление пропусков участникам строительства
					3	51	Наличие обеспечения учета и контроля всех перемещений на площадке производства работа
5	Качество документации строительных проектов	1	12	Качество Проектной документации	1	52	Наличие детального отчета о предпроектном обследовании (дефектная ведомость)
					2	53	Наличие комплектности проектной документации
					3	54	Наличие положительного экспертного заключения проектной документации
					4	55	Наличие акта передачи проектной документации
					5	56	Наличие применения технологий BIM (ТИМ)
		2	13	Качество Рабочей документации	1	57	Наличие комплектности и соответствия рабочей документации утвержденной проектной документации
					2	58	Наличие акта передачи рабочей документации
		3	14	Качество Исполнительной документации	1	59	Наличие комплектности и соответствия требованиям оформления исполнительной документации
					2	60	Наличие акта передачи исполнительной документации
6	Качество строительного производства	1	15	Оценка технического состояния инженерных сетей	1	61	Наличие возможности обеспечения визуального осмотра и фотофиксация наземных и вскрытых подземных участков сетей для выявления видимых дефектов (трещин, коррозии, утечек)
					2	62	Наличие обеспечения гидравлических/пневматических испытаний (опрессовка) для проверки герметичности и прочности трубопроводов с использованием насосного оборудования и манометров
		2	16	Приоритизация восстановления и организация подключений	1	63	Наличие критериев приоритетности восстановления (численность населения, социально значимые объекты, степень изоляции населённого пункта (отсутствие альтернативных источников воды/электроэнергии), а также соглсованность с документами стратегического пространственного развития территорий (Мастер-планы)
					2	64	Наличие утверждённого графика поэтапного подключения объектов гражданского и социального назначения
					3	65	Наличие согласованных схем врезки в действующие магистрали без остановки их функционирования
					4	66	Наличие заключеных договоров и утвержденных технических условий на подключение с действующими ресурсоснабжающими организациями
		3	17	Технология современного строительства объектов инженерной инфраструктуры	1	67	Наличие возможности возведения объектов инженерной инфраструктуры из быстровозводимых конструкций
					2	68	Наличие возможности применения закрытого способа прокладки инженерных коммуникаций (горизонтально направленное бурение, микротоннелирование, продавливание, прокол)